

GÜRPINAR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Gürpınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis'i'ne ait Google Earth görüntüsü Şekilde verilmiştir.



Gürpınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait Bilgiler	
Tesis Proje Debisi	1 152 m ³ /gün
Arıtılan Atıksu Debisi	1 320 m ³ /gün (Nisan 2024 için)
By-Pass Edilen Atıksu Debisi	By-Pass tam debisi bilinmiyor.
Arıtılan Atıksu Yüzdesi	~ % 115 (Nisan 2024 için)
By-Pass Edilen Atıksu Yüzdesi	Bilinmiyor
Deşarj Noktası	Van Gölü
İşletme Tipi	3 El Mühendislik firması tarafından 23.01.2025 tarihine kadar işletilecektir.
Tesisin Durumu	Tesisin kuru ve geçici kabul yapılmış olup tesis aktif olarak işletilmektedir.
Çevre İzni Durumu	Çevre İzin Belgesi için çalışmalara başlanmıştır.
Enerji Teşvik Durumu	Çevre İzin alındıktan sonra işlemlere başlanacaktır.
Tesisin İşletilebilirliği	Tesis; 2023 yılından beri aktif olup, 03.05.2023 tarihi itibarıyla 3 El Mühendislik firması tarafından görevlendirilen beş (5) personel tarafından 23.01.2025 tarihine kadar işletilecektir. 23.01.2025 tarihten sonra VASKİ bünyesinde işletilecek tesis için yaklaşık 5-6 personelin çalışması öngörülmektedir.